

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

กำหนดราคากลาง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 14 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 11 บ้านทุ่งเสื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คำสั่งกำหนดราคากลาง อบต.ทับใต้ เลขที่ 210 /2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ราคารับมัติเซลล์ B7 32.00-32.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|----------|
| 1 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 298,911.94 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | |
| 4 | ประเภทงานอาคาร | - | |
| 5 | ประเภทงานป้ายโครงการ | - | |
| | 5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย | - | |
| | 5.2 ป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย | - | |
| | เงื่อนไข | | |
| | Factor F = 1.3624 งานทาง | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 298,911.94 | |
| | คิดเป็นจำนวนเงินตามกำหนดราคากลาง | 298,911.94 | |
| | ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) | | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายรัฐเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพูนศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

กำหนดราคากลาง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 14 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสีอนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 11 บ้านทุ่งเสีอนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 210 /2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.00-32.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง |
|-------------------------|--|--------|-------|--------------|------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 | งานชุดหรือคั่นทางเดิมพร้อมบดทับ | 600 | ตร.ม. | 11.14 | 6,684.00 | 1.3624 | 15.18 | 9,106.28 |
| 1.1.1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION&RECONSTRUCTION OF EXSTING BASE) (ชั้นรองพื้นวัสดุมวลรวม) | | | | | | | |
| 1.2 | งานลูกรัง | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานพื้นทางลูกรัง (แน่น) | | | | | | | |
| 1.2.2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | 24 | ลบ.ม. | 719.62 | 17,270.88 | 1.3624 | 980.41 | 23,529.85 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร | | | | | | | |
| 2.1.1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | 480 | ตร.ม. | 374.76 | 179,884.80 | 1.3624 | 510.57 | 245,075.05 |
| 2.1.1.1.1.1 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | 4 | เมตร | 204.444 | 817.78 | 1.3624 | 278.53 | 1,114.14 |
| 2.1.1.1.1.2 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | 36 | เมตร | 128.65 | 4,631.40 | 1.3624 | 175.27 | 6,309.82 |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งานไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร | 24 | ลบ.ม. | 421.34 | 10,112.16 | 1.3624 | 574.03 | 13,776.81 |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | | | | | | | | 298,911.94 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

| | |
|---|------------|
| = | 298,911.94 |
| = | 0 |
| = | 0 |

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

| | |
|---|--------|
| = | 1.3624 |
| = | 0 |

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูริย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพยงค์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสรวิศ เห็นแก้ว)