

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.)

ส่วนราชการ : อบต.ทับใต้

กลุ่มงาน / งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องป้องกัน อบต.ทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 ที่ แนบ จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการตามคำสั่ง อบต.ทับใต้ ที่ 537 /2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

กำหนดราคากลางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1. | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน งานอาคาร | 107,346.00 | 1.3091 | 140,526.65 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 140,526.65 | |
| สุทธิหลังปรับลด | | | | 140,500.00 | บาท |
| (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) | | | | | |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตารางเมตร | | | | |
| เฉลี่ยค่าประมาณราคา | บาท/ตารางเมตร | | | | |

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประดิษฐ์ ปรีชาพาณิชย์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข.)

ส่วนราชการ : อบต.ทับใต้

กลุ่มงาน / งาน : งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องป้องกัน อบต.ทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 ที่ แนบ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการตามคำสั่ง อบต.ทับใต้ ที่ ๕๖๖ /2566 ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน | ภาษี | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | มูลค่าเพิ่ม | หน่วย : (บาท) | |
| 1. | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 25,700.00 | 7% | 27,499.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | | 27,499.00 | |
| ยอดสุทธิ | | | | 27,400.00 | บาท |
| (-สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) | | | | | |




..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์)



..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)



..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประดิษฐ์ ปรียวณิชย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องป้องกัน อบรม.ทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คำนวณราคากลาง :

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | แรงงาน | |
| 1 | งานโครงหลังคา | | | | | | | | |
| 1.1 | ขัดทาสีกันสนิม เฉพาะส่วนที่อยู่ในส่วนต่อเติม | 28.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,260.00 | 50.00 | 1,400.00 | 2,660.00 | |
| | รวม 1 | | | | | | | 2,660.00 | |
| 2 | งานพื้นผิว | | | | | | | | |
| 2.1 | พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 เมตร (รวมปูนทรายและยาแนว) | 14.00 | ตร.ม. | 650.00 | 9,100.00 | 222.00 | 3,108.00 | 12,208.00 | |
| | รวม 2 | | | | | | | 12,208.00 | |
| 3 | งานฝ้าเพดาน | | | | - | | - | | |
| 3.1 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.บุพอยล์ ฉาบรอยต่อ เรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 14.00 | ตร.ม. | 338.00 | 4,732.00 | 75.00 | 1,050.00 | 5,782.00 | |
| | รวม 3 | | | | | | | 5,782.00 | |
| 4 | งานประตู - หน้าต่าง และผนังอลูมิเนียม | | | | | | | | |
| 4.1 | ด้าน-1 ผนังอลูมิเนียมลอนลูกฟูกสีขา+ช่องแสงกระจก 6 มม.ติด ตาย+ ประตูบานสวิง 0.90*2.00 ม. | 1.00 | ชุด | 24,800.00 | 24,800.00 | - | - | 24,800.00 | |
| 4.2 | ด้าน-2 ผนังอลูมิเนียมลอนลูกฟูกสีขา+ช่องแสงกระจก 6 มม.ติด ตาย | 1.00 | ชุด | 27,500.00 | 27,500.00 | - | - | 27,500.00 | |
| 4.3 | ด้าน-3 ผนังอลูมิเนียมลอนลูกฟูกสีขา+ช่องแสงกระจก 6 มม.ติด ตาย+ หน้าต่างบานเลื่อน | 1.00 | ชุด | 26,400.00 | 26,400.00 | - | - | 26,400.00 | |
| | รวม 4 | | | | | | | 78,700.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องป้องกัน ระเบิด.ทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์




หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คำนวณราคากลาง :

เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|---|-----------|---|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 5.1 | ดวงไฟ ดาวไลท์ 6 นิ้ว LED 15 วัตต์ | 2.00 | ชุด | 350.00 | 700.00 | 150.00 | 300.00 | 1,000.00 | |
| 5.2 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า 4 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต | 1.00 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | 500.00 | 3,500.00 | |
| 5.3 | สวิตช์ ทางเดียว | 2.00 | ชุด | 68.00 | 136.00 | 150.00 | 300.00 | 436.00 | |
| 5.4 | เต้ารับคู่มือสายดิน | 2.00 | ชุด | 130.00 | 260.00 | 150.00 | 300.00 | 560.00 | |
| 5.5 | สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่อ PVC สีเหลือง | 1.00 | LS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| | รวม 5 | | | | | | | 7,996.00 | |
| | | | | | | รวม 1-5 | | 107,346.00 | |
| | (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ฯ | | | (ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ | | (ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ | | | |
| | (นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์) | | | (นายสรวิศ เห็นแก้ว) | | (นายประดิษฐ์ ปรียามณีชัย) | | | |

